

"04" 02 2021 г.

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Ремонт кабеля связи КСПЗП 1х4х1.2 КЛС ГПО к ГРС "Добруш"

КЛС ГП к ГРС Добруш" инв.№100000022122 РЕМОНТ КАБЕЛЯ КСПЗП 1*4*1,2

25842 РУБ.

№ П/П	ОБСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч. = 6.94 руб/ч Чел.ч. маш. = 6.94 руб/ч Дата: на 01/02/2021 Район: Гомельская обл. Прогн.индекс = 1.1075, база НРР 2017 Зона 2 (Гомельская обл., Добрушский, Ельский, Жлобинский, Брагинский р-он)													
1 ПРИМЕЧАНИЕ РЕМОНТ КАБЕЛЯ СВЯЗИ				0									
2	E1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	1068,76					1068,76	179,09			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	4	4275,04					4275,04	716,36			
3	Ц10-867-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ КОПЫ 1х4х1,2, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,6 КГ /Экс.маш. с К= 0.3 /Зарп машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.63%, План=55.73%	КМ КАЕ	58,3					58,3	8,4			
			1,6	93,28					93,28	13,44			
4	Ц10-867-1	МОНТАЖ КАБЕЛЯ КСПЗП 1х4х1,2, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,6 КГ /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.63%, План=55.73%	КМ КАЕ	194,32					194,32	28			
			1,6	310,91					310,91	44,8			
5	C504-26700	КАБЕЛЬ СВЯЗИ КСПЗП 1х4х1,2 (прим)	1000М				4840	275,04	5115,04				
			1,6				7744	440,06	8184,06				
6	Ц10-873-1	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬЮ 1х4, МАРКИ ЭКП, ЭКВ, КСПП (С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ)	10ШТ	500,67	152,83	40,53	36,97	3,96	694,43	70	5,84		
	ПРИМЕНИТ	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.63%, План=55.73%	0,6	300,4	91,7	24,32	22,18	2,38	416,66	42	3,5		
7	C552-1112-1	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ К КАБЕЛЮ ПРИМЕНИТЕЛЬНО	КОМПЛЕКТ 6				8	0,46	8,46				
							48	2,76	50,76				
8	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	614,14					614,14	102,91			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	4	2456,56					2456,56	411,64			
ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ)				6732	0	0	0	0	6732	1128	0	0	0
ОХР и ОПР (6732+0)*81.86%									5510				
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (6732+0)*52.34%									3523				
ИТОГО									15765				
ИТОГО ПО: ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ МЕЖДУГОРОДНИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ				705	92	24	7750	445	8992	100,24	3,5	0	0
ОХР и ОПР (705+24)*81.63%									595				
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (705+24)*55.73%									406				
ИТОГО									9993				
ВСЕГО				7437	92	24	7750	445	15724	1228,2	3,5	0	0
ОХР и ОПР									6105				
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3929				
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,3				
ВСЕГО									25828				
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ													15 724
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА													7816,66
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [445 - 0]													445
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6105 * 1 / 1]													6 105
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3929 * 1 / 1]													3 929
ИТОГО													25 822
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ													25 822
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА													
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ													
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(7437 + 24) * (34 / 100)]											34		2 537
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ													2 537
ВСЕГО СТОИМОСТЬ													28 362
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ													28 362
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ													28 362
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ													28 362
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 02/2021 по 09/2022)													1,1075
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [28295 * 1.1075]													31 410,08
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ													31 410,08
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [31337 - 0 - 0 - 0]													31 410,08
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ													31 410,08
18. СУММА НДС [(31337) * (20 / 100)]												20	6 282
ИТОГО [31337 + 6267]													37 692,10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ													37 692,10
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ.													

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 Г.
ПО ОБЪЕКТУ: КЛС ГПО к ГРС "Добруш" Инв№100000022106
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: Ремонт кабеля связи КСПЗП 1х4х1.2 КЛС ГПО к ГРС "Добруш"

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Прим.
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						
1	C101-7000 БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,0006	1963	1,18	
2	C504-26700 КАБЕЛЬ СВЯЗИ КСПЗП 1х4х1,2 (прим)	1000М	1,6	4840	7744	
3	C113-9703 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ С НЕОКРАШЕННОЙ ОСНОВОЙ, ПЕРВОГО СОРТА	КГ	0,3	47,8	14,43	
4	C552-1112-1 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ К КАБЕЛЮ	КОМПЛЕКТ	6	8	48	
5	C522-2600 - ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,0003	30180	9,05	
ВСЕГО:					7816,66	
В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА					7816,66	

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 Г.
ПО ОБЪЕКТУ: КЛС ГПО к ГРС "Добруш" Инв№100000022106
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: Ремонт кабеля связи КСПЗП 1х4х1.2 КЛС ГПО к ГРС "Добруш"

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Прим.
1	M170300 МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-	МАШ.-Ч	3,504	26,17	91,7	
ВСЕГО:					91,7	

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО СР  С.И.ЗАЙЦЕВА

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК РСУ  Р.А.ГУМЕРОВА