

Техническое задание №2/1204-2021

на закупку услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем пожаротушения КС "Несвижская" КЦ №1 КС «Несвижская» филиала Несвижское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

(краткое наименование товара)

в интересах Филиала "Несвижское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
(наименование подразделения - конечного получателя продукции)

в соответствии с Пообъектным планом технического обслуживания и текущего ремонта основных Фондов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2022 год.

1. Объем закупаемых работ, услуг, товара техническое обслуживание и ремонт автоматических систем пожаротушения КС "Несвижская" филиала Несвижское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (Дефектная ведомость Приложение 1).

2. Требуемый срок (график, этапы) выполнения закупаемых работ: I-II квартал 2022г.

3. Описание потребительских, технических и экономических характеристик работ и услуг:

4. Перечень документов, которые в соответствии с законодательством обязан иметь

подрядчик, исполнитель (необходимые лицензии, сертификаты и пр. документы):

5. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции в рамках выполнения работ и услуг (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.): гарантийные обязательства.

6. Требования по гарантии: гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев после оказания услуг.

7. Предполагаемые подрядчики, исполнители:

- ОАО «Завод Спецавтоматика» РБ, г. Минск, ул. Стебенева, 12;

8. Список известных подрядчиков, исполнителей: нет данных.

9. Лицо (лица), ответственное(ные) за приемку и оформление работ и услуг: должностные лица филиала «Несвижское УМГ», назначенные в соответствии с приказом (распоряжением) по филиалу.

Начальник АСУ, А и ТМ



Базан А.Е.

Утверждаю
 Главный инженер - заместитель
 Начальника филиала "Несвижское УМГ"
 ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
 И.И. Платун
 « 21 » 01 2021 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1204-ТР-2022-012 от 21.01.2021г.
по текущему ремонту объекта**

1. Наименование объекта АСПТ ГПА КЦ-1 КС "Несвижская" GTBLR-T04-KS1-KC01-PT01
 2. Инвентарный номер 711000000051/0000
 3. Местонахождение Республика Беларусь Минская обл. Несвижский р-н. д. Завитая
 4. Краткая характеристика объекта Автоматическая система пожаротушения на ГПА-П-16С КС "Несвижская" в составе: контроллер периферийный для систем автоматического пожаротушения ПК 4510-01-21 - 5шт., устройство представления информации УПИ 4510-01-15 автоматизированной системы пожаротушения - 1шт., извещатель пожарный тепловой дифференциальный ИП101-4 - 50шт., оптический детектор пламени ИК диапазона U7698E - 10шт., блок промежуточный исполнительный БПИ-1 - 5шт., сигнализатор давления универсальный СДУ - 20шт., батарея газового пожаротушения четырех баллонная 9.92.00.00.000 - 30шт., распределительное устройство - 10шт. Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ) предназначена для тушения пожара в ГПА, как во время работы, так и во время ремонта и простоя. В качестве тушащего вещества в установке принята жидкая двуокись углерода. АУГПТ выполнена на базе модуля производства ОАО "Сумское НПО им. Фрунзе" типа 40-150У. В качестве тушащего вещества в установке принята жидкая двуокись углерода.

5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось Не проводился

6. Дата проведения планируемого текущего ремонта 2022 год

7. Наименование работ Техобслуживание и ремонт АСПТ

Дата ввода в эксплуатацию (месяц,год)	МВЗ	Инвентарный номер	Срок полезного использования
1	2	3	4
12.1999	ГКС Ямал-Европа Несвижское УМГ 2120403020	711000000051/0000	10 лет

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования, приборов	Един. измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	2	3	4	5
1	Баллон 40-150У	шт.	32	Требуется техническое диагностирование
2	Баллон 40-150У	шт.	97	Требуется техническое освидетельствование

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией определен объем работ по текущему ремонту:

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Единица измерения	Количество	Материалы, предоставляемые заказчиком	Материалы, предоставляемые подрядчиком
1	2	3	4	5	6
Ремонтные работы					
1	Техническое диагностирование баллона 40-150У	шт.	32		
2	Техническое освидетельствование баллона 40-150У	шт.	97		
Наладочные работы					

Начальник службы АСУ, А и ТМ филиала "Несвижское УМГ"

Инженер (по обслуживанию АСУ ТП и КИП цехов)

А.Е.Базан

С.П.Сидоров